

| Lp.                        | Podstawa                               | Opis i wyliczenia   | j.m.                             | Poszcz.      | Razem         |
|----------------------------|--|---|----------------------------------|--------------|---------------|
| <b>Ścieżka dydaktyczna</b> |  |   |                                  |              |               |
| <b>1</b>                   |  | <b>ŚCIEŻKA</b>  |                                  |              |               |
| 1                          | KNNR 6<br>d.1 0101-01                  | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników<br>400.00*1.80                                 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 720.00       |               |
|                            |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>720.00</b> |
| 2                          | KNR 2-01<br>d.1 0415-02                | Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat. gruntu III<br>72.00*0.10                          | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 7.20         |               |
|                            |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>7.20</b>   |
| 3                          | KNNR 6<br>d.1 0103-03                  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni<br>400.00*1.80*80%           | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 576.00       |               |
|                            |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>576.00</b> |
| 4                          | KNNR 6<br>d.1 0103-01                  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni<br>400.00*1.80*20%                | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 144.00       |               |
|                            |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>144.00</b> |
| 5                          | KNR 2-31<br>d.1 0407-05<br>analogia    | Obrzeża typu eko-bord<br><br>2*400.00   | m<br>m                           | 800.00       |               |
|                            |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>800.00</b> |
| 6                          | KNNR 6<br>d.1 0204-05                  | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 10 cm<br>400.00*1.80   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 720.00       |               |
|                            |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>720.00</b> |
| <b>2</b>                   |  | <b>PLACYKI</b>  |                                  |              |               |
| 7                          | KNNR 6<br>d.2 0101-04                  | Koryta wykonywane ręcznie gł. 10 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości jezdni i chodników<br>8*3.00  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 24.00        |               |
|                            |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>24.00</b>  |
| 8                          | KNR 2-01<br>d.2 0415-02                | Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat. gruntu III<br>24.00*0.10                          | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 2.40         |               |
|                            |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2.40</b>   |
| 9                          | KNNR 6<br>d.2 0103-01                  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni<br>24.00                          | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 24.00        |               |
|                            |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>24.00</b>  |
| 10                         | KNR 2-31<br>d.2 0407-05<br>analogia    | Obrzeża typu eko-bord<br><br>24.00  | m<br>m                           | 24.00        |               |
|                            |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>24.00</b>  |
| 11                         | KNNR 6<br>d.2 0204-05                  | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 10 cm<br>24.00   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 24.00        |               |
|                            |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>24.00</b>  |
| <b>3</b>                   |  | <b>MAŁA ARCHITEKTURA</b>  |                                  |              |               |
| <b>3.1</b>                 |  | <b>Ławki</b>  |                                  |              |               |
| 12                         | KNNR 1<br>d.3. 0306-06<br>1            | Wykopanie dołów o pow. dna do 0,2 m2 i głębokości do 0,6 m w gruncie kat.IV<br><br>8*4  | szł.<br>szł.                     | 32.00        |               |
|                            |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>32.00</b>  |
| 13                         | KNNR 1<br>d.3. 0318-02<br>1 analogia   | Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m i rozplantowanie nadmiaru ziem gr.kat. IV<br><br>8*4*0.50*0.50*0.50 | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 4.00         |               |
|                            |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>4.00</b>   |
| 14                         | KNR 2-02<br>d.3. 0102-03<br>1 analogia | Śtupki z kamienia miękkiego lub średniotwardego<br><br>8*2*0.40*0.40*0.90   | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 2.30         |               |
|                            |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2.30</b>   |
| 15                         | d.3. analiza indywidualna              | Montaż siedzisk z bali drewnianych 50x200x1500mm<br><br>8   | kpl<br>kpl                       | 8.00         |               |
|                            |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>8.00</b>   |
| <b>3.2</b>                 |  | <b>Kosze na śmieci</b>  |                                  |              |               |

| Lp.      | Podstawa                      | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz.      | Razem        |
|----------|-------------------------------|---|----------------|--------------|--------------|
| 16       | d.3. analiza indywidualna     | Kosze na śmieci betonowe - dostawa i montaż   | kpl            |              |              |
|          |                               | 8   | kpl            | 8.00         |              |
|          |                               |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>8.00</b>  |
| <b>4</b> |                               | <b>Tablice i zabawki edukacyjne edukacyjne</b>  |                |              |              |
| 17       | KNNR 1 d.4 0306-06            | Wykopanie dołów o pow. dna do 0,2 m <sup>2</sup> i głębokości do 0,6 m w gruncie kat.IV                                     | szt.           |              |              |
|          |                               | 11*2  | szt.           | 22.00        |              |
|          |                               |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>22.00</b> |
| 18       | KNNR 1 d.4 0318-02 analogia   | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m i rozplantowanie nadmiaru ziemiw gr.kat. IV | m <sup>3</sup> |              |              |
|          |                               | 1.54*2  | m <sup>3</sup> | 3.08         |              |
|          |                               |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>3.08</b>  |
| 19       | KNR 2-11 d.4 0208-01 analogia | Budowle o obj. do 1.0 m <sup>3</sup> elementy betonowe - stopy betonowe ze wspornikami z ceownika 120x80x6mm L=1,35m        | m <sup>3</sup> |              |              |
|          |                               | 11*0.50*0.40*0.30   | m <sup>3</sup> | 0.66         |              |
|          |                               |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.66</b>  |
| 20       | d.4 analiza indywidualna      | Dostawa i montaż tablic edukacyjnych wg. specyfikacji   | kpl.           |              |              |
|          |                               | 11  | kpl.           | 11.00        |              |
|          |                               |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>11.00</b> |
| 21       | d.4 analiza indywidualna      | Dostawa i montaż zabawek edukacyjnych wg specyfikacji   | kpl.           |              |              |
|          |                               | 4   | kpl.           | 4.00         |              |
|          |                               |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.00</b>  |